

A Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE.

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS Nº 1105.01/2022**

OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O MAPP Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1105.01/2022, pelo preço global de **R\$ 486.823,98 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E OITO)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometimentos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Paulo José Moura Sousa, Carteira de Identidade nº 340249399 e CPF nº 952.985.413-72, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA)** dias a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Itapipoca-CE, 31 de maio de 2022



CONSTROL ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 18.534.617/0001-52
Paulo José Moura Sousa
CPF: 952.985.413-72
Engenheiro Civil – Diretor Administrativo
CREA: 060771496-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O MAPP Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	DATA :	19/05/2022	BDI :	27,24%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	LOCAL:	RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	HORA	83,85%	MES	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE	DATA REF.	05/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						12,953,00	16,481,00
1.1	ADM.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO	PRÓPRIA	%	100,00	128,53	164,81	12.953,00	16.481,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						1,835,88	2,335,91
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,80	469,20	597,01	375,36	477,61
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,05	185,83	1.480,50	1.858,30
3		TERRAPLANAGEM						16,570,23	21,074,76
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	8.043,80	2,06	2,62	16.570,23	21.074,76
4		DRENAGEM						93,003,71	118,327,55
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.408,00	23,29	29,63	56.082,32	71.349,04
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	84,28	45,56	57,97	3.839,80	4.885,71
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	84,28	392,52	499,44	33.081,69	42.092,80
5		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						248,827,15	316,619,50
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.960,20	35,75	45,49	248.827,15	316.619,50
6		LIMPEZA FINAL						9,411,25	11,985,26
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8,043,80	1,17	1,49	9.411,25	11.985,26
								VALOR BDI:	104,222,78
								VALOR ORÇAMENTO:	382,601,20
								VALOR TOTAL:	486,823,98

Paulo José Moura Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060771496-4 CE/RR



Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.

RESUMO DO ORÇAMENTO

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O MAPP Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	DATA : 19/05/2022		BDI : 27,24%		
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%




1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.481,00	3,39
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.335,91	0,48
3	TERRAPLANAGEM	21.074,76	4,33
4	DRENAGEM	118.327,55	24,31
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	316.619,50	65,04
6	LIMPEZA FINAL	11.985,26	2,46

VALOR BDI: 104.222,78 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 382.601,20

VALOR TOTAL: 486.823,98


 Paulo José Moura Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060771486-4 CE/RR



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O MAPP Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
LOCAL:	RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE

DATA:	19/05/2022	BDI:	27,24%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	1,00%	0,00%	



1.1. ADM. - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (47,76%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO (%)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	0,34000000	5,859,82	1,995,43
18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	SEINFRA	HxMÉS	0,16000000	14,514,46	2,322,31
TOTAL SIMPLES:						4,317,74
TOTAL PARA 3 MESES:						12,953,22
FRAÇÃO DE 100%						129,53
BDI:						27,24%
TOTAL GERAL:						164,81

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	71,5500	143,1000
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6600	2,6400
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3100	5,2400
TOTAL EQUIPAMENTO:						150,9800
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8600	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:						318,2200
VALOR:						469,20
VALOR SEM ENCARGOS:						267,60
VALOR ENCARGOS (83,85%):						201,60
VALOR COM ENCARGOS:						469,20

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,9900	34,6698
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,8700	23,8700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,0400	54,1800
11725	PREGO 15x15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,8400	2,2260
TOTAL MATERIAL:						114,9458
VALOR:						146,05
VALOR SEM ENCARGOS:						125,93
VALOR ENCARGOS (83,85%):						20,12
VALOR COM ENCARGOS:						146,05

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	47,6500	0,0538
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	153,7300	0,6149
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	60,6800	0,1338
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	173,0700	0,0621
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	54,6600	0,0925
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	164,8500	0,1437
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,6000	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,9200	0,0085
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	74,6100	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	210,3700	0,5394
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	27,0100	0,0104
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	94,0500	0,2050
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,8851

Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 060771496-4 CE/RR





MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	15,5500	0,1994
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1994
VALOR:						2,06
VALOR SEM ENCARGOS:						1,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,33
VALOR COM ENCARGOS:						2,06

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Rubrica

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,7700	3,1155
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						7,0030
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,2900	3,2900
TOTAL MATERIAL:						3,2900
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4800	1,1200
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	326,7500	11,1095
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,9900	0,1476
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVICO:						12,9953
VALOR:						23,29
VALOR SEM ENCARGOS:						15,00
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,29
VALOR COM ENCARGOS:						23,29

4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,5500	45,5615
TOTAL MAO DE OBRA:						45,5615
VALOR:						45,56
VALOR SEM ENCARGOS:						16,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):						29,47
VALOR COM ENCARGOS:						45,56

4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	64,4800	50,1499
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,7600	70,2716
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5300	116,6000
TOTAL MATERIAL:						237,0215
VALOR:						392,52
VALOR SEM ENCARGOS:						291,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):						100,60
VALOR COM ENCARGOS:						392,52

5.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8600	1,1930
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	81,4800	0,8148
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,0078
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:						15,5610
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	58,1400	8,7210
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	63,0900	9,4635
TOTAL MATERIAL:						18,1845
VALOR:						35,75

Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 060771496-4 CE/RR

60

VALOR SEM ENCARGOS:	10,50
VALOR ENCARGOS (83,85%):	10,50
VALOR COM ENCARGOS:	35,75

6.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	15,5500	1,1663
TOTAL MAO DE OBRA:					1,1663
VALOR:					1,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,76
VALOR COM ENCARGOS:					1,17





Paulo José Moura Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060771496-4 CE/RR

(Handwritten marks and signatures)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O MAPP Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	DATA:	19/05/2022	BDI: 27,24%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	FONTE	VERSAO	HORA
LOCAL:	RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				47,76%
				05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.481,00	33,34%	33,33%	33,33%	100,00%
			5.494,77	5.493,12	5.493,11	16.481,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.335,91	100,00%			100,00%
			2.335,91			2.335,91
3	TERRAPLANAGEM	21.074,76	50,00%	50,00%		100,00%
			10.537,38	10.537,38		21.074,76
4	DRENAGEM	118.327,55	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			35.498,27	47.331,02	35.498,26	118.327,55
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	316.619,50	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
			94.985,85	126.647,80	94.985,85	316.619,50
6	LIMPEZA FINAL	11.985,26			100,00%	100,00%
					11.985,26	11.985,26
		486.823,98	148.852,18	190.009,32	147.962,48	486.823,98
			148.852,18	338.861,50	486.823,98	


 Paulo José Moura Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060771496-4 CE/RR



0
 1
 2



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O MAPA Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	DATA:	19/05/2022	BDI: 27,24%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	FONTE:	SENFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE	REF.:	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	5,00
TOTAL		5,74

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
TOTAL		6,85

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 27,24%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


 Paulo José Moura Sousa
 Engenheiro Civil
 CREA: 060771496-4 CE/RR






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE ACORDO COM O MAPP Nº 1279, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	DATA : 19/05/2022	BDI : 27,24%														
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%														
LOCAL:	RUA ANTONIO MAGALHÃES E RUA SDO 3 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE																

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D


Paulo José Moura Sousa
Engenheiro Civil
CREA: 060771496-4/CE/RR

